

<b>navrhl:</b>	ING. ANDREOVSKÁ	<b>odp.proj.:</b>	FRANTIŠEK PRSKAVEC	 <b>ENGINEERING s.r.o.</b> ZÁVODU MÍRU 584/7, KARLOVY VARY PSČ 360 17, <a href="http://www.kveng.cz">www.kveng.cz</a> , <a href="mailto:info@kveng.cz">info@kveng.cz</a> Tel.: 353447911 Fax: 353447929	
<b>kraj:</b>	KARLOVARSKÝ	<b>stavební úřad:</b>	KARLOVY VARY		
<b>obec:</b>	KARLOVY VARY	<b>stupeň:</b>	DPS		
<b>datum:</b>	1/2018	<b>zakázka číslo:</b>	170317		
<b>investor:</b>	MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 21, 360 05 KARLOVY VARY				
<b>místo stavby:</b>	KARLOVY VARY				
<b>Název projektu:</b>					
<b>KARLOVY VARY, HORNÍ NÁDRAŽÍ</b> <b>- ÚPRAVA PŘEDNÁDRAŽNÍHO PROSTORU</b>					
<b>SO(PS):</b>	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
<b>profese:</b>	B3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
<b>příloha:</b>	TABULKA ULIČNÍCH VPUSTÍ				
Výkres je duševním majetkem firmy KV engineering spol. s r.o., nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez písemného souhlasu firmy KV engineering spol. s r.o.				<b>číslo přílohy:</b>	
				<b>B3.7</b>	

# Tabulka přípojek

Přípojky od uličních vpustí

označení	PŘED OBJEKTEM				NAPOJENÍ NA STOKU				spád %	délka m	DN mm	způsob napojení
	U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hl. výk. m	U.T. m n.m.	R.T. m n.m.	dno m n.m.	hl. výk. m				
Dešťová přípojka 1												
UV1	výměna poklopu řeší jiná PD											
UV2	405,91	405,99	405,27	0,74	406,10	406,10	404,73	1,47	6,0	9,0	150	do DŠ5
UV3	405,96	405,96	404,96	1,10	406,10	406,10	404,73	1,47	6,4	3,6	150	do DŠ5
UV4	405,89	405,89	404,89	1,10	405,92	405,92	404,78	1,24	4,1	2,7	150	odbočka
UV5	405,89	405,83	405,25	0,74	406,10	406,10	404,73	1,47	5,4	9,7	150	do DŠ5
UV6	406,08	406,08	405,08	1,10	406,24	406,16	404,14	2,20	25,4	3,7	150	odbočka
UV7	405,75	405,75	404,75	1,10	405,77	406,07	404,17	1,70	12,1	4,8	150	odbočka
UV8	405,05	405,34	404,05	1,10	404,98	405,27	403,79	1,29	11,8	2,2	150	odbočka
UV9	406,04	406,03	405,04	1,10	406,10	406,23	404,47	1,73	3,2	17,8	150	do DŠ6
UV10	406,18	406,18	405,18	1,10	406,23	406,35	404,73	1,60	2,5	17,8	150	do DŠ7
UV11	405,79	405,80	404,79	1,10	406,10	406,23	404,47	1,73	2,6	12,3	150	do DŠ6
UV12	405,79	405,90	405,15	0,74	406,16	406,28	404,58	1,68	4,6	12,3	150	odbočka
UV13	405,97	405,93	404,97	1,10	406,23	406,35	404,73	1,60	2,0	12,3	150	do DŠ7
UV14	405,97	405,98	405,33	0,74	406,23	406,35	404,73	1,60	3,5	17,0	150	do DŠ7
celkem										125,2	m	

## POZNÁMKA:

Před zahájením stavby je nutno upřesnit hloubku uložení, profil a materiál stávající kanalizace a eventuelně upravit navržené řešení.