

Výkaz výměr

Název stavby:	SO-05 - PŘELOŽKA HORKOVODU - KRENOTECHNIKA - DOČASNÁ STAVBA		Objednatel:	SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	RT-1811-5		Projektant:	ALFAprojekr, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovi	IČ/DIČ:	
Lokalita:	KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU na ppč 260		Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	Konec výstavby:		Položek:	36	Datum:	15.03.2018
JKSO:	801 Zpracoval:		Volek			

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		0,00	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		0,00	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		0,00					Ostatní			0,00
	Montáž		0,00					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			0,00								
ZRN celkem			0,00	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00
								ORN celkem			0,00
								ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	0,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	0,00
Celkem bez DPH	0,00
Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

11

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	SO-05 - PŘELOŽKA HORKOVODU - KRENOTECHNIKA - DOČASNÁ STAVBA		Objednatel:	SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary	
Druh stavby:	RT-1811-5		Projektant:	ALFAprojekt, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovi	
Lokalita:	KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU na ppč 260		Zhotovitel:		
Zpracoval:	Volek		Zpracováno dne:	15.03.2018	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Celková hmotnost (t)
05-1	O-05-1	Přeložka horkovodu, 140°C, PN 25	0,00	0,00	0,01
05-1	M23	Montáže potrubí	0,00	0,00	0,01
Celkem:			0,00		0,01

Výkaz výměr

Název stavby:		SO-05 - PŘELOŽKA HORKOVODU - KRENOTECHNIKA - DOČASNÁ STAVBA				Doba výstavby:		SPLZaK, Lázeňská 2, 36001 Karlovy Vary			
Druh stavby:		RT-1811-5				Začátek výstavby:		ALFAprojekr, s.r.o., K Panelárně 172, 352 32 Otovi			
Lokalita:		KARLOVY VARY, VŘÍDELNÍ KOLONÁDA, ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU na ppč 260				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:		801 Zpracováno dne:				15.03.2018		Zpracoval:		Volek	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
05-1	M23		Přeložka horkovodu, 140°C, PN 25				0,00	0,00	0,00	0,01	
05-1			Montáže potrubí				0,00	0,00	0,00	0,01	
1	05-1	141 901VD	Předizolované potrubí Logstor, ocel tř. 11, serie 1 vč.alarmu Nordic - vi samostatná specifikace (K 90°-4ks, 2x18 bm+4xkoncovka-DN-48/110 - D+M	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	05-1	230230001R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 50	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
3	05-1	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
4	05-1	141 202VD	Dýnko varné, ocel tř. 11, DN 40	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	05-1	141 9231VD	Objímka kluzná , DN 110	kus	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	05-1	230021029R00	Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13,44,5 x 2,6	kus	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
7	05-1	230050012R00	Montáž uložení přivařením do DN 50	kg	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2017
8	05-1	141 00VD	Drobný a spojovací materiál, ztrátné	%	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	05-1	230 01VD	Kontrola svarových (pájených) spojů prozářením (RT) 1 svar do 44,5	kus	6,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	05-1	120 R00	Přesun do zóny individuální	Kč	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
Celkem:							0,00	0,00	0,00	0,00	

Poznámka:

Specifikace - předizolované potrubí Logstor

Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - vymístění technologie do dočasného objektu

SO 05 - Přeložka horkovodu

Technické parametry :

s alarmem

Materiál - ocel, serie 1

T_{max} = 135/70 °C,

p_{max} = 2,5 MPa,

Pol	Název	Komp. číslo	DN	L	ks
			mm	m	
Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - vymístění technologie do dočasného objektu					
	Předizolované potrubí				
1	Trubka přímá 12 m	2000	48/110	36	
2	Koleno 90° (1,25x0,75 m)	2500	48/110		4
3	Spojka BX	5022	48/110		6
4	Izolační koncovka včetně dýnka	5700	48/110		4
5	Pájecí spojky mon. vodičů	6603			20
6	Měření alarmu				1
	Dodávka	Trasa		24	0
	Montáž				0
	Celkem				0

Poznámka:

Dodací lhůta: 3 týdny po objednání