

Zodpovědný projektant:	PAVEL DINDÁK	Zakázkové číslo:	SLA 17-022	PAVEL DINDÁK Loketská 351 356 01 Staré Sedlo IČO: 122 85 889
Vypracoval:	ING. JAN BENDA	Stupeň:	DPS	
Katastrální území:	KARLOVY VARY	Datum:	03/2018	
Stavební úřad:	KARLOVY VARY	Formát:	2A4	
Obec:	KARLOVY VARY			
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 2035/21, 361 20 KARLOVY VARY				
Autorizace:	Název stavby: ZAJIŠTĚNÍ KONEKTIVITY A POŘÍZENÍ VYBAVENÍ UČEBEN ZŠ KARLOVY VARY SO 06 – ZŠ J.A.KOMENSKÉHO, KARLOVY VARY UČEBNA CHEMIE – FYZIKA, JAZYKOVÁ UČEBNA STAVEBNÍ ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD			
	Obsah výkresu: VÝKAZ VÝMĚR			

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro ZŠ K. vary ČÁST SLABOPROUDU	množ.	jedn.
Slaboprodé rozvody - vybavení učebny fyziky		
Nástěnný rozvaděč 19" RACK 9U, hloubka 300 mm, šířka 530mm, prosklené uzamykatelné dveře, ze zadní strany otevřený, otvory pro instalaci ventilačních jednotek.	1	ks
Ventilační jednotka s termostatem pro nástěnné rozvaděče.	1	ks
Polička s konzolemi pro uchycení switche do racku	2	ks
Patch panel 24xRJ45 CAT6 STP s vyvazovací lištou nerez 0,5U	2	ks
Napájecí panel s montážními úchyty do racku, 4x230V, 1,5m, přepět'ová ochr.	2	ks
Zásuvka STK Cat.6 dvojité nástěnná + 2x Keystone	5	ks
Zásuvka HDMI nástěnná	4	ks
Propojovací HDMI kabel 2m	2	ks
Propojovací HDMI kabel 10-15m	2	ks
Propojovací UTP kabel cat 6 0,5-1m	46	ks
Propojovací optický kabel v rámci třídy - do hlavní rackvny SM 9/125 8vl vč. zakončení	10	m
Koordinace ze stavbou při instalaci podlahovho kanálu	5	h
Nestíněný horizontální kabel kategorie CAT6 PVC pláštěm	1500	m
Lišta hranatá bezhalogenová 40X40HF HD	20	m
Lišta hranatá bezhalogenová 40X20HF HD	45	m
Montážní práce měření segmentu	46	ks
Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	46	ks
Měřicí protokol všech propojů STK	1	ks
Kordinace prací - autorský dozor	8	h
Slaboprodé rozvody - vybavení jazykové učebny		
Nástěnný rozvaděč 19" RACK 6U, hloubka 300 mm, šířka 530mm, prosklené uzamykatelné dveře, ze zadní strany otevřený, otvory pro instalaci ventilačních jednotek.	1	ks
Ventilační jednotka s termostatem pro nástěnné rozvaděče.	1	ks
Polička s konzolemi pro uchycení switche do racku	2	ks
Patch panel 24xRJ45 CAT6 STP s vyvazovací lištou nerez 0,5U	2	ks
Napájecí panel s montážními úchyty do racku, 4x230V, 1,5m, přepět'ová ochr.	2	ks
Zásuvka STK Cat.6 dvojité nástěnná + 2x Keystone	4	ks
Zásuvka HDMI nástěnná	4	ks
Propojovací HDMI kabel 2m	2	ks
Propojovací HDMI kabel 10-15m	2	ks
Propojovací UTP kabel cat 6 0,5-1m	28	ks
Propojovací optický kabel v rámci třídy - do hlavní rackvny SM 9/125 8vl vč. zakončení	10	m
Koordinace ze stavbou při instalaci podlahovho kanálu	3	h
Nestíněný horizontální kabel kategorie CAT6 PVC pláštěm	660	m
Lišta hranatá bezhalogenová 40X40HF HD	10	m
Lišta hranatá bezhalogenová 40X20HF HD	30	m
Montážní práce měření segmentu	26	ks
Montážní práce konektorování - zakončení kabelu	26	ks
Měřicí protokol všech propojů STK	1	ks
Kordinace prací - autorský dozor	6	h